

ПРОГРАММА

капитального ремонта электрической сети МУП "ВГЭС" на 2016 год

№ п/п	Наименование объекта	Вид работ, место проведения	Ед. изм.	Количество	Исполнитель	Ориентировочная стоимость, тыс. руб. (без НДС)
1. Трансформаторные подстанции						
1.1 ПС 110/10/10(6) кВ						
1.1.1	ПС "Городская" по адресу: ул. Октябрьское шоссе, 7а	Проведение хроматографического анализа трансформаторного масла Т-1, Т-2	шт.	4	Подряд. орг.	27,870
		Проведение химического анализа трансформаторного масла Т-2	шт.	1	Подряд. орг.	6,416
		Замена подвесных изоляторов натяжных гирлянд на порталах ОРУ-110 кВ ПС "Городская" (Линейный портал Л-1 ПС "Городская - ТЭЦ-2; поддерживающие гирлянды Т-1, Т-2)	шт.	81	Подряд. орг.	103,162
		ШР-1. Замена РНДЗ-1-110 на РГНП.1а-110/1000	шт.	1	МУП "ВГЭС"	332,430
		ЗРУ-10 кВ. Замена НТМИ-10 на ЗхЗНОЛП-10	к-т	3	МУП "ВГЭС"	131,412
1.1.2	ПС "Водозабор" по адресу: ул. Весенняя, 60	Проведение хроматографического анализа трансформаторного масла Т-1, Т-2	шт.	4	Подряд. орг.	27,870
		Проведение химического анализа трансформаторного масла Т-2	шт.	1	Подряд. орг.	6,416
		Ремонт с заменой вводов ГТБТ-110/800 У1 силовых трансформаторов 110/10/10 кВ ТРДН-25000 кВА (Т-1, Т-2)	шт.	6	МУП "ВГЭС"	2191,277
1.1.3	ПС "ЮЗР" по адресу: ул. Железнодорожная, 26	Проведение хроматографического анализа трансформаторного масла Т-1, Т-2	шт.	4	Подряд. орг.	27,870
		ЗРУ-6/10 кВ. Замена НТМИ-6кВ на ЗхЗНОЛП-6кВ	к-т	2	МУП "ВГЭС"	87,610
		ЗРУ-6/10 кВ. Замена НТМИ-10кВ на ЗхЗНОЛП-10кВ	к-т	2	МУП "ВГЭС"	87,610
1.2 ТП-10/0,4 кВ						
1.2.1	ТП (по результатам осмотров)	Ремонт кровли ТП-10/0,4 кВ (ТП-24, ТП-83, ТП-92)	шт.	8	Подряд. орг.	823,881
1.2.2	ТП (по результатам осмотров)	Ремонт фасадов ТП-10/0,4 кВ (ТП-2, 18, 33, 48)	шт.	4	Подряд. орг.	97,000
1.2.3	ТП (по результатам осмотров)	Ремонт отмолок ТП-10/0,4 кВ (ТП-2, ТП-24, ТП-54)	шт.	3	МУП "ВГЭС"	68,800
1.2.4	Силовые трансформаторы 10/0,4 кВ	Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ - 400 кВА	шт.	5	МУП "ВГЭС"	118,500
		Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ - 630 кВА	шт.	5	МУП "ВГЭС"	294,000
1.3 Прочее						
1.3.1	Комплексное обследование технического состояния зданий ПС, РП и ТП		шт.	9	Подряд. орг.	98,000
2. Кабельные линии электропередачи 10 кВ						
2.1	ТП-56 яч. 3 — ТП-93 яч. 1	ААБл-10, 3х120мм	м	250	МУП "ВГЭС"	260,086
2.2	ТП-41 яч. 4 - ТП-70 яч. 3	ААБл-10, 3х120мм	м	350	МУП "ВГЭС"	258,017
					Подряд. орг.	216,000
2.3	ТП-14а яч. 5 — ТП-15 яч. 5	ААБл-10, 3х120мм	м	185	МУП "ВГЭС"	265,691
2.4	ТП-88 яч. 4 — КТПн-033	ААБл-10, 3х120мм	м	70	Подряд. орг.	72,000
					МУП "ВГЭС"	76,092
3. Кабельные линии электропередачи 0,4 кВ						
3.1	ТП-14 — ж/д. Курчатова, 21	2хАВББШв-1, 4х120мм	м	400	МУП "ВГЭС"	320,802

№ п/п	Наименование объекта	Вид работ, место проведения	Ед. изм.	Количество	Исполнитель	Ориентировочная стоимость, тыс. руб. (без НДС)
3.2	ТП-26 — ж/д. Гагарина, 25	2хАВББШв-1, 4х95мм	м	520	МУП "ВГЭС"	380,388
3.3	ж/д Гагарина, 25 — ж/д. Гагарина, 23	2хАВББШв-1, 4х70мм	м	180	МУП "ВГЭС"	114,184
3.4	ТП-42 - «Пансионат престарелых»	2хАВББШв-1, 4х120мм	м	440	МУП "ВГЭС"	318,924
3.5	ТП-4 — ж/д Строителей, 7а	АВББШв-1, 4х120мм	м	170	МУП "ВГЭС"	158,797
3.6	ТП-82 - «Травматология»	2хАВББШв-1, 4х70мм	м	360	МУП "ВГЭС"	256,103
3.7	ТП-45 — ж/д Мира, 51	АВББШв-1, 4х95мм	м	80	МУП "ВГЭС"	71,507
4.	Воздушные линии электропередачи 0,4 кВ					
4.1	ВЛ-0,4 кВ по пер. Открытый, пер. Магистральный, пер. Энергетиков (В-15)	Замена неизолированного провода на СИП-2 3х50+1х50 мм ²	м.	900	МУП "ВГЭС"	267,060
4.2	ТП-81 - ВЛ-0,4 кВ (ТСЖ "Лаванда)	Замена неизолированного провода на СИП-2 3х50+1х50 мм ²	м.	320	МУП "ВГЭС"	104,450
4.3	ВЛ-0,4 кВ по ул. Энтузиастов, бульвар Сиреневый (В-11)	Замена неизолированного провода на СИП-2 3х70+1х70 мм ²	м.	2050	МУП "ВГЭС"	677,600
4.4	КТПн-95 "Атом-4" ВЛ-0,4кВ (ТСЖ Янтарное)	Замена неизолированного провода на СИП-2 3х70+1х70 мм ²	м.	700	МУП "ВГЭС"	243,500
ВСЕГО:						8591,326