

ПРОГРАММА

капитального ремонта электрической сети МУП "ВГЭС" на 2018 год

№ п/п	Наименование объекта	Вид работ, место проведения, (марка, сечение кабеля)	Ед. изм.	Количество	Исполнитель	Ориентировочная стоимость, тыс. руб. (без НДС)
1. Трансформаторные подстанции						
1.1 ПС 110/10/10(6) кВ						
1.1.1	ПС "Городская" по адресу: ул. Октябрьское шоссе, 7а	Проведение хроматографического анализа трансформаторного масла Т-1, Т-2	шт.	4	Подряд. орг.	18,474
1.1.2	ПС "Водозабор" по адресу: ул. Весенняя, 60	Проведение хроматографического анализа трансформаторного масла Т-1, Т-2	шт.	4	Подряд. орг.	18,474
1.1.3	ПС "ЮЗР" по адресу: ул. Железнодорожная, 2б	Проведение хроматографического анализа трансформаторного масла Т-1, Т-2	шт.	4	Подряд. орг.	18,474
1.2 ТП-10/0,4 кВ						
1.2.1	ТП (по результатам осмотров)	Ремонт кровли ТП-10/0,4 кВ (РП-2, ТП-27, ТП-32, ТП-41, ТП-42, ТП-76, ТП-88)	шт.	7	Подряд. орг.	883,260
1.2.2	ТП (по результатам осмотров)	Ремонт фасадов ТП-10/0,4 кВ (ТП-18)	шт.	1	Подряд. орг.	27,000
1.2.3	ТП (по результатам осмотров)	Ремонт отмолок ТП-10/0,4 кВ (ТП-5, ТП-16, ТП-66, ТП-90)	шт.	4	МУП "ВГЭС"	94,800
1.2.4	ТП (по результатам осмотров)	Замена контакт оснований К-03-10-У3 с предохранителями ПКТ-103	к-т	30	МУП "ВГЭС"	84,000
1.2.5	Силовые трансформаторы 10/0,4 кВ	Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ - 400 кВА	шт.	5	МУП "ВГЭС"	529,330
		Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ - 630 кВА	шт.	5	МУП "ВГЭС"	679,410
1.3 Прочее						
1.3.1	Комплексное обследование технического состояния зданий ПС,		шт.	52	Подряд. орг.	98,000
2. Кабельные линии электропередачи 10 кВ						
2.1	ТП-59 яч. 5 - ТП-60 яч. 6	ААБл-10, 3х120мм	м.	320	МУП "ВГЭС"	408,814
2.2	ПС "Городская яч. 10,40 - РП-2 яч. 7,10	ААБл-10, 3х240мм	м.	1200	МУП "ВГЭС"	1948,020
2.3	ТП-27 яч. 4 - ТП-28 яч. 4	ААБл-10, 3х120мм	м.	400	МУП "ВГЭС"	622,180
2.4	РП-1 яч. 11 - ТП-45 яч. 4	ААБл-10, 3х120мм	м.	340	МУП "ВГЭС"	394,928
	РП-1 яч. 12 - ТП-49 яч. 6	ААБл-10, 3х120мм	м.	340	МУП "ВГЭС"	394,928
3. Кабельные линии электропередачи 0,4 кВ						
3.1	ТП-12 — МБОУ СШ №13	2хАВБбШв-1, 4х120мм	м.	500	МУП "ВГЭС"	447,373
3.2	ТП-15 — МУЗ "Городская поликлиника №3"	2хАВБбШв-1, 4х150мм	м.	200	МУП "ВГЭС"	196,010
3.3	ТП-8 — ж/д ул. Энтузиастов, 38	2хАВБбШв-1, 4х70мм	м.	140	МУП "ВГЭС"	110,792
3.4	ТП-30 - ЦТП	2хАВБбШв-1, 4х50мм	м.	220	МУП "ВГЭС"	139,949
4. Воздушные линии электропередачи 0,4 кВ						
4.1	ВЛ-0,4 кВ от ТП-81 по Октябрьскому шоссе, ул. Гаражная, пер. Янтарный, пр. Курчатова (ТСЖ "Лаванда", ТСЖ "Янтарное")	Замена неизолированного провода на СИП-2 3х95+1х95 мм2, СИП-2 3х50+1х50 мм2, СИП-4 4х25 мм2	м	1220	МУП "ВГЭС"	466,030
4.2	ВЛ-0,4 кВ от КТПн-99 по ул. Васильковая, ул. Сельская, пр. Лазоревый (мкр. В-20)	Замена неизолированного провода на СИП-2 3х95+1х95 мм2, СИП-2 3х50+1х50 мм2, СИП-4 4х25 мм2	м	930	МУП "ВГЭС"	401,465
ВСЕГО:						7981,711