

ПРОГРАММА

капитального ремонта электрической сети МУП "ВГЭС" на 2017 год

| № п/п | Наименование объекта | Вид работ, место проведения | Ед. изм. | Количество | Исполнитель | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. (без НДС) |
|--|--|--|----------|------------|--------------|--|
| 1. Трансформаторные подстанции | | | | | | |
| 1.1 ПС 110/10/10(6) кВ | | | | | | |
| 1.1.1 | ПС "Городская" по адресу: ул. Октябрьское шоссе, 7а | Проведение хроматографического анализа трансформаторного масла Т-1, Т-2 | шт. | 4 | Подряд. орг. | 18,474 |
| | | ШР-2. Замена РНДЗ-1-110 на РГНП.1а-110/1250 | шт. | 1 | МУП "ВГЭС" | 361,864 |
| 1.1.2 | ПС "Водозабор" по адресу: ул. Весенняя, 60 | Проведение хроматографического анализа трансформаторного масла Т-1, Т-2 | шт. | 4 | Подряд. орг. | 18,474 |
| 1.1.3 | ПС "ЮЗР" по адресу: ул. Железнодорожная, 2б | Проведение хроматографического анализа трансформаторного масла Т-1, Т-2 | шт. | 4 | Подряд. орг. | 18,474 |
| 1.2 ТП-10/0,4 кВ | | | | | | |
| 1.2.1 | ТП (по результатам осмотров) | Ремонт кровли ТП-10/0,4 кВ (ТП-7, ТП-40, ТП-44, ТП-48, ТП-56, ТП-58, ТП-66, ТП-90) | шт. | 8 | Подряд. орг. | 864,317 |
| 1.2.2 | ТП (по результатам осмотров) | Ремонт фасадов ТП-10/0,4 кВ (ТП-2, 18) | шт. | 2 | Подряд. орг. | 48,500 |
| 1.2.3 | ТП (по результатам осмотров) | Ремонт отмосток ТП-10/0,4 кВ (ТП-17, ТП-18, ТП-66) | шт. | 3 | МУП "ВГЭС" | 68,800 |
| 1.2.4 | ТП (по результатам осмотров) | Замена контакт оснований К-03-10-У3 с предохранителями ПКТ-103 | к-т | 42 | МУП "ВГЭС" | 84,000 |
| 1.2.5 | Силовые трансформаторы 10/0,4 кВ | Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ -400 кВА | шт. | 5 | МУП "ВГЭС" | 519,030 |
| | | Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ -630 кВА | шт. | 5 | МУП "ВГЭС" | 668,365 |
| 1.3 Прочее | | | | | | |
| 1.3.1 | Комплексное обследование технического состояния зданий ПС, РП и ТП | | шт. | 1 | Подряд. орг. | 15,000 |
| 2. Кабельные линии электропередачи 10 кВ | | | | | | |
| 2.1 | ТП-59 яч. 5 — ТП-60 яч. 6 | ААБл-10, 3х120мм | м | 300 | МУП "ВГЭС" | 367,355 |
| 2.2 | ТП-41 яч. 4 — ТП-70 яч. 3 | ААБл-10, 3х120мм | м | 120 | Подряд. орг. | 218,416 |
| | | | м | 350 | МУП "ВГЭС" | 391,931 |
| 2.3 | РП-1 яч.12 - ТП-49 яч.6 | ААБл-10, 3х120мм | м | 65 | Подряд. орг. | 119,531 |
| | | | м | 335 | МУП "ВГЭС" | 420,502 |
| | ТП-49 яч. 5 — ТП-51 яч.5 | ААБл-10, 3х120мм | м | 45 | Подряд. орг. | 83,573 |
| | | | м | 165 | МУП "ВГЭС" | 196,840 |
| 2.4 | РП-1 яч. 11 - ТП-45 яч. 4 | ААБл-10, 3х120мм | м | 20 | Подряд. орг. | 38,629 |
| | | | м | 180 | МУП "ВГЭС" | 203,176 |
| 3. Кабельные линии электропередачи 0,4 кВ | | | | | | |
| 3.1 | ТП-17 — д/с "Тополек" | 2хАВБбШв-1, 4х120мм | м | 280 | МУП "ВГЭС" | 287,710 |
| 3.2 | ТП-17 — ж/д пр. Строителей, 8а | АВБбШв-1, 4х120мм | м | 190 | МУП "ВГЭС" | 237,500 |
| 3.3 | ТП-17 — ж/д пр. Строителей, 8б | АВБбШв-1, 4х70мм | м | 190 | МУП "ВГЭС" | 181,430 |
| 3.4 | ТП-26 - ж/д ул. Гагарина, 31 | 2хАВБбШв-1, 4х95мм | м | 210 | МУП "ВГЭС" | 318,130 |

| № п/п | Наименование объекта | Вид работ, место проведения | Ед. изм. | Количество | Исполнитель | Ориентировочная стоимость, (без НДС) тыс. руб. |
|---------------|--|---|----------|------------|-------------|--|
| 3.5 | ТП-8 — ж/д ул. Энтузиастов, 38 | 2хАВБбШв-1, 4х70мм | м | 150 | МУП "ВГЭС" | 132,920 |
| 3.6 | ТП-18 - ж/д ул. Гагарина, 5а | 2хАВБбШв-1, 4х70мм | м | 100 | МУП "ВГЭС" | 92,800 |
| 3.7 | ТП-28 — ж/д ул. Дружбы, 7/22 (б/с 8) | 2хАВБбШв-1, 4х70мм | м | 160 | МУП "ВГЭС" | 145,443 |
| | ТП-28 — ж/д ул. Дружбы, 7/22 (б/с 6) | 2хАВБбШв-1, 4х120мм | м | 340 | МУП "ВГЭС" | 309,067 |
| 4. | Воздушные линии электропередачи 0,4 кВ | | | | | |
| 4.1 | КТПн-99 - ВЛ-0,4 кВ по ул. Васильковская, ул. Дуговая, ул. Закурганная, пер. Грибной | Замена неизолированного провода на СИП-2 3х95+1х95 мм2, СИП-2 3х50+1х50 мм2 | м | 790 | МУП "ВГЭС" | 346,486 |
| 4.2 | КТПн-103 - ВЛ-0,4 кВ по ул. Закурганная, ул. Волгоградская | Замена неизолированного провода на СИП-2 3х95+1х95 мм2, СИП-2 3х50+1х50 мм2 | м | 305 | МУП "ВГЭС" | 149,177 |
| 4.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Вольная от оп. № 21/45 до оп. № 21/61 | Замена неизолированного провода на СИП-2 3х50+1х50 мм2 | м | 450 | МУП "ВГЭС" | 172,778 |
| ВСЕГО: | | | | | | 7098,692 |