

ПРОГРАММА

капитального ремонта электрической сети МУП "Волгодонская городская электрическая сеть" на 2015 год

№ п/п	Наименование объекта	Вид работ, место проведения	Ед. изм.	Количество	Исполнитель	Ориентировочная стоимость, тыс. руб. (без НДС)
1.	Трансформаторные подстанции					
1.1	ПС 110/10/10(6) кВ					
1.1.1	ПС "Городская" по адресу: ул. Октябрьское шоссе, 7а	Проведение хроматографического и химического анализа трансформаторного масла Т-1, Т-2	шт.	4	Подряд. орг.	13,847
		Ремонт ж/б порталов	шт.	4		
1.1.2	ПС "Водозабор" по адресу: ул. Весенняя, 60	Проведение хроматографического анализа трансформаторного масла Т-1, Т-2	шт.	4	Подряд. орг.	13,847
1.1.3	ПС "ЮЗР" по адресу: ул. Железнодорожная, 2б	Проведение хроматографического анализа трансформаторного масла Т-1, Т-2	шт.	4	Подряд. орг.	13,848
		Ремонт ж/б порталов	шт.	2		
1.2	ТП-10/0,4 кВ					
1.2.1	ТП (по результатам осмотров)	Ремонт кровли ТП-10/0,4 кВ	шт.	10	Подряд. орг.	864,300
1.2.2	ТП (по результатам осмотров)	Ремонт фасадов ТП-10/0,4 кВ	шт.	3	Подряд. орг.	98,870
1.2.3	ТП (по результатам осмотров)	Ремонт отмолок ТП-10/0,4 кВ	шт.	6	МУП "ВГЭС"	137,606
				3	Подряд. орг.	66,845
1.2.4	Силовые трансформаторы 10/0,4 кВ	Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ -400 кВА	шт.	7	МУП "ВГЭС"	890,980
		Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ -630 кВА	шт.	7	МУП "ВГЭС"	1246,730
1.3	Прочее					
1.3.1	Комплексное обследование технического состояния зданий ПС и ТП		шт.	4	Подряд. орг.	98,000
2.	Кабельные линии электропередачи 10 кВ					
2.1	ТП-56-ТП-93	ААБл 3х120	м	250	МУП "ВГЭС"	205,713
2.2	ТП-88-ТП-90	ААБл 3х150	м	120	МУП "ВГЭС"	118,935
3.	Кабельные линии электропередачи 0,4 кВ					
3.1	ТП-15 - д/с. "Золотой ключик"	2хАВБбШВ 4х120	м	660	МУП "ВГЭС"	309,326
3.2	ТП-15 - ж/д. Строителей, 16	2хАВБбШВ 4х120	м	660	МУП "ВГЭС"	400,257
3.3	ТП-38 - ж/д. Энтузиастов, 52	2хАВБбШВ 4х150	м	140	МУП "ВГЭС"	125,309
3.4	ТП-14 — ж/д. Курчатова, 21	2хАВБбШВ 4х120	м	400	МУП "ВГЭС"	239,47
3.5	ТП-26 — ж/д. Гагарина, 25	2хАВБбШВ 4х95	м	500	МУП "ВГЭС"	280,895
3.6	ж/д Гагарина, 25 — ж/д. Гагарина, 23	2хАВБбШВ 4х70	м	180	МУП "ВГЭС"	119,961
3.7	ТП-8-д/с "Уголёк"	2хАВБбШВ-1, 4х120	м	340	МУП "ВГЭС"	189,57

№ п/п	Наименование объекта	Вид работ, место проведения	Ед. изм.	Количество	Исполнитель	Ориентировочная стоимость, тыс. руб. (без НДС)
3.9	ТП-2-д/с "Росинка"	2хАВББШв-1, 4х95	м	240	МУП "ВГЭС"	145,091
4.	Воздушные линии электропередачи 0,4 кВ					
4.1	ВЛ-0,4кВ по ул. Волгоградской от оп. №21/18 до оп. №21/39	Замена неизолированного провода на СИП-2 3х35+1х50 мм2	м.	525	МУП "ВГЭС"	74,399
4.2	ВЛ-0,4 кВ по ул. Вольная от оп. №21/2 до оп. №21/61	Замена неизолированного провода на СИП-2 3х50+1х50 мм2	м.	425	МУП "ВГЭС"	189,273
4.3	ВЛ-0,4 кВ по ул. Вольная от оп. №21/38 до оп. №21/44	Замена неизолированного провода на СИП-2 3х70+1х70 мм2	м.	150	МУП "ВГЭС"	237,116
4.4	ТП-81 - ВЛ-0,4 кВ (ТСЖ "Лаванда)	Замена неизолированного провода на СИП-2 3х50+1х35 мм2	м.	760	МУП "ВГЭС"	591,360
4.5	КТПн-95 "Атом-4" ВЛ-0,4кВ (ТСЖ Янтарное)	Замена неизолированного провода на СИП-2 3х70+1х50 мм2	м.	600	МУП "ВГЭС"	422,400
	ВСЕГО:					7536,678